

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego

Inwestor/Zamawiający:

GSG Industria Sp. z o.o., ul. Granitowa 47, 70-750 Szczecin

Oferecent/Wykonawca:

Roboty budowlane

Przedmiot wyceny:

Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego

Inwestycja:

Adres Inwestycji:

Aleja Katowicka 21, 05-830 Wolica, gmina Nadarzyn, woj. Mazowieckie ; działka nr : 778/20

Zakres prac:

Instalacje wodne i kanalizacyjne

WYKAZ CEN					
LP.	NAZWA / TYTUŁ POZYCJI	Jedn.	Ilość*	Cena jednostkowa	Wartość
1.	Instalacje wodne i kanalizacyjne				
1.1	Montaż licznika zużycia wody dla ogrodu wraz z armaturą odcinającą	szt.	1		
1.2	Montaż zaworu anhyksaźeniowego DN50 z armaturą odcinającą	szt.	2		
1.3	Montaż zaworu pionowej DN50	szt.	1		
1.4	Montaż zaworów odcinających DN15	szt.	64		
1.5	Montaż rurociągów DN20 uwzględniając kształtki, zawiesia i materiały montażowe	mb	310		
1.6	Montaż rurociągów DN25 uwzględniając kształtki, zawiesia i materiały montażowe	mb	60		
1.7	Montaż rurociągów DN32 uwzględniając kształtki, zawiesia i materiały montażowe	mb	30		
1.8	Montaż rurociągów DN40 uwzględniając kształtki, zawiesia i materiały montażowe	mb	16		
1.9	Montaż rurociągów DN50 uwzględniając kształtki, zawiesia i materiały montażowe	mb	30		
1.10	Wykonanie przejść przeciwpożarowych	kpl	8		
1.11	Montaż rurociągów kanalizacyjnych DN110 z uwzględnieniem kształtek, rewizji, oznakowania, materiałów montażowych i uszczelniających - piony kanalizacyjne z rur niskosumowych	mb	111		
1.12	Montaż rurociągów kanalizacyjnych DN50 z uwzględnieniem kształtek, rewizji, oznakowania, materiałów montażowych i uszczelniających	mb	64		
1.13	Wykonanie izolacji rurociągów DN20	mb	310		
1.14	Wykonanie izolacji rurociągów DN25	mb	60		
1.15	Wykonanie izolacji rurociągów DN32	mb	30		
1.16	Wykonanie izolacji rurociągów DN40	mb	16		
1.17	Wykonanie izolacji rurociągów DN50	mb	30		
1.18	Montaż zaworu odcinającego DN20	szt.	24		
1.19	Montaż wężyków elastycznych DN15	kpl	72		
1.20	Montaż rurociągów PP DN20 (odprowadzenie skroplin)	mb	54		
1.21	Montaż rurociągów PP DN25 (odprowadzenie skroplin)	mb	35		
1.22	Montaż rurociągów PP DN32 (odprowadzenie skroplin)	mb	37		
1.23	Montaż wpustu podłogowego (odpływ punktowy)	szt.	4		
1.24	Montaż wywiewki kanalizacyjnej (wyście przez dach)	szt.	1		
1.25	Montaż zaworów kanalizacyjnych napowietrzających	szt.	7		
1.26	Montaż pompy cyrkulacyjnej z armaturą odcinającą i zaworem zwrotnym	szt.	1		
1.27	Montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej V=500 l zasilany pompą ciepła, wyposażony w dodatkową grzałkę 6kW	szt.	1		
1.28	Montaż jednostki zewnętrznej pompy ciepła dla CWU + ocieplenie przesyłki cieczy (całk. 22 m)	kpl.	1		
1.29	Montaż zestawu hydroforowego przeciwpożarowego Q= 3l/s, Hp=38 m	szt.	1		
1.30	Montaż hydrantu pożarowego HP33 naścienny	kpl.	2		
1.31	Montaż hydrantu pożarowego HP25 naścienny	kpl.	3		
1.32	Montaż rurociągu stalowego ocynkowanego DN50	mb	31		
1.33	Montaż rurociągu stalowego ocynkowanego DN32	mb	24		
1.34	Montaż rury osłonowej PVC DN110, SN8 dla rurociągu z poz/1.35	mb	43		
1.35	Montaż rurociągów DN40 prowadzone w ziemi w rurze osłonowej PVC DN110, SN8	mb	43		
1.36	Montaż stacji uzdatniania wody (zmiękczacze) Ciśnienie nominalne min. 1,3-8,0, Przepływy min 3,1 (m3/h), objętość złoża min 35 l, Pojemność jona wymienn. Min. 113 m3 x °dH	kpl	1		
1.37	Biały montaż misek usłepowych wraz z wyposażeniem i armaturą	kpl	14		
1.38	Biały montaż umywalki wraz z wyposażeniem i armaturą	kpl	21		
1.39	Biały montaż zlewomywalki wraz z wyposażeniem i armaturą	kpl	6		
1.40	Biały montaż kabin prysznicowych wraz z wyposażeniem i armaturą	kpl	6		
1.41	Biały montaż pisuarów wraz z wyposażeniem i armaturą	kpl	2		
	Razem				

* ilości szacunkowe, weryfikowane podczas realizacji robót budowlanych