

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego

Inwestor/Zamawiający:

GSG Industria Sp. z o.o., ul. Granitowa 47, 70-750 Szczecin

Ofereant/Wykonawca:

Przedmiot wyceny:

Roboty budowlane

Inwestycja:

Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego

Adres Inwestycji:

Aleja Katowicka 21 05-830 Wolica gmina Nadarzyn woj. Mazowieckie ; działka nr : 778/20

Technologia

Tynki wewnętrzne gipsowe wykonywane maszynowo

WYKAZ CEN - BUDYNEK BIUROWY

LP.	NAZWA / TYTUŁ POZYCJI	Jedn.	Ilość*	Cena jednostkowa	Wartość	UWAGI
1.	Pokrycia dachowe i roboty towarzyszące					
1.1	Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni ścian - parter	m ²	1061,91			
1.2	Wykonanie warstwy gruntującej na ścianach - parter	m ²	1061,91			
1.3	Wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych maszynowych na ścianach - parter	m ²	1061,91			
1.4	Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni ścian - piętro 1	m ²	871,09			
1.5	Wykonanie warstwy gruntującej ścian - piętro 1	m ²	871,09			
1.6	Wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych maszynowych na ścianach - piętro 1	m ²	871,09			
1.7	Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni ścian - piętro 2	m ²	540,25			
1.8	Wykonanie warstwy gruntującej na ścianach - piętro 2	m ²	540,25			
1.9	Wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych maszynowych na ścianach - piętro 2	m ²	540,25			
1.10	Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni sufitów oraz podciągami schodów i spocznikó na klatkach schodowych - piętro 2	m ²	193,90			
1.11	Wykonanie warstwy gruntującej na sufitach - piętro 2	m ²	193,90			
1.12	Wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych maszynowych na sufitach - piętro 2	m ²	193,90			
	Razem					

* ilości szacunkowe, weryfikowane podczas realizacji robót budowlanych